



Északii homlokzat 1:100




Déli homlokzat 1:100

- | | |
|---|--|
| 1 | 2 |
| Meglévő cserépfedés bontása | 20 cm vastag szálás hőszigetelés Pl: Knauf Insultacion Classic O35 |
| Tetőszerkezet szükség szerinti megerősítése | 1 rtg. Párazáró fólia |
| Páraáteresztő tetőfólia felerősítése pld. Mediterrán MediFol Top 270. | Meglévő gerenda födém alsó-felső deszkázattal |
| 5*5 cm Ellenlécezés készítése | Mennyezet vakolat |
| 24*48 Tetőlécezés készítése hornyolt cserépfedés alá | |
| Hornyolt cserépfedés készítése Tondach íves vágású cseréppel | |
| 3 | 4 |
| Vödörös vékonyvakolat Pl: LB-Knauf Strukturola D2 dörzsölt | Lábazati diszító vakolat Pl: LB.Knauf Colorol |
| Üvegszövet háló ágyazása | Üvegszövet háló ágyazása |
| 10 cm homlokzati EPS hőszigetelő lap dübelelve. Pl: Austotherm At 80 | 8 cm homlokzati XPS hőszigetelő lap dübelelve. Pl: Masterplast Isomaster |
| Meglévő téglafalszerkezet | Meglévő téglafalszerkezet |
| 5 | |
| Vödörös vékonyvakolat Pl: LB-Knauf Strukturola D2 dörzsölt | |
| Homlokzati hőszigetelő vakolat Pl: LB-Knauf | |
| Meglévő vakolt falszerkezet | |



Metszet 1:100

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
|  | | 7700 Mohács, Szentháromság u. 37. |
| SOMOGYI SOMA BT. | | Tel: +36309167562 |
| | | Email:somaterv@somanet.hu |
| Építető: | | |
| Dunaszekcső Község Önkormányzata | | |
| Építési helyszín: | | |
| 7712 Dunaszekcső, Kossuth L. u. 35. | | |
| Terv megnevezése: | | |
| Polgármesteri Hivatala felmérési dokumentáció | | |
| Tervező: | | |
| Somogyi László É3-020205 | | Mohács, 2017. október |

ÉS